รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.25 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายปลายเหมือง-นางหลงโค้ง หมู่ที่ 7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครฯ แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	825.00	ตร.ม.	-	-	1.71	1,410.75	1,410.75
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	17.00	ลบ.ม	465.23	7,908.91	10.00	170.00	8,078.91
3	งานผิวจราจร							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	52.00	ลบ.ม	515.23	26,791.96	10.00	520.00	27,311.96
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	123.75	ลบ.ม	2,149.54	266,005.58	-	-	266,005.58
3.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	825.00	ตร.ม.			12.31	10,155.75	10,155.75
3.4	งานเหล็กเสริม							
3.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	825.00	ตร.ม.	30.00	24,750.00	5.00	4,125.00	28,875.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	114.68	กก.	19.80	2,270.57	-	-	2,270.57
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.9	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	165.00	ม.	-	-	21.94	3,620.10	3,620.10
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	82.50	ม.	15.00	1,237.50	13.80	1,138.50	2,376.00
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน							**350,104.61**

	5.00	165.00	825.00		หินคลุก
475.23	กว้าง1	กว้าง2	หนา	ยาว	ลบ.ม.
	0.25	0.25	0.15	165.00	16.09

490,000.00

-

340,614.95

9,489.66

งานผิวจราจร	340,614.95	
ราคาคอนกรีต ตร.ม.		412.87

350,104.61

424.37